
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MYLINIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR: 174, 252/2, 252/5 - OBRĘB MYLIN
INWESTOR : GMINA CHRZYPSKO WIELKIE
ADRES INWESTORA : UL. GŁÓWNA 15, 64-412 CHRZYPSKO WIELKIE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym			
	SST				
	01.01.01				
		0.56	km	0.56	
				RAZEM	0.56
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 0.9			
	SST				
	04.01.01.				
		2*549.75*1.0	m ²	1099.50	
				RAZEM	1099.50
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0201-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.			
	SST				
	02.00.01.				
		2*549.75*(1.0*0.18)	m ³	197.91	
				RAZEM	197.91
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi	m ³		
d.1	0208-02	po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
	SST	Krotność = 9			
	02.00.01.				
		2*549.75*(1.0*0.18)	m ³	197.91	
				RAZEM	197.91
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-02	Krotność = 0.9			
	SST				
	04.06.01				
		2*549.75*1.0	m ²	1099.50	
				RAZEM	1099.50
6	KNKRB 6	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie	m ³		
d.1	0102-07				
	SST				
	05.03.23				
		2*549.75*(0.8*0.03)	m ³	26.39	
				RAZEM	26.39
7	KNNR-W 10	Dwuśladowa nawierzchnia z betonowych płyt PDTP 120x80x16cm	m ²		
d.1	2407-05				
	SST				
	10.03.01				
		2*549.75*0.8	m ²	879.60	
				RAZEM	879.60
8	KNNR 6	Nawierzchnie z ruszywa łamanego o gr. 16 cm	m ²		
d.1	0204-02				
	SST				
	05.02.01				
		3*549.75*0.8	m ²	1319.40	
				RAZEM	1319.40
2 WYKONANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO					
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.2	0101-03	jezdni i chodników			
	SST				
	04.01.01.				
		55	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0201-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.			
	SST				
	02.00.01.				
		55*0.3	m ³	16.50	
				RAZEM	16.50
11	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi	m ³		
d.2	0208-02	po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)			
	SST	Krotność = 9			
	02.00.01.				
		55*0.3	m ³	16.50	
				RAZEM	16.50
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.2	0403-03	wych na podsypce cementowo-piaskowej			
	SST				
	08.01.01				
		39.5	m	39.50	
				RAZEM	39.50

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNNR 6 0104-01 SST 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5 41	m ² m ²	 41.00	 RAZEM 41.00
14 d.2	KNNR 6 0109-03 SST 04.06.01	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 41	m ² m ²	 41.00	 RAZEM 41.00
15 d.2	KNR 0-11 0317-02 SST 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 41	m ² m ²	 41.00	 RAZEM 41.00
16 d.2	KNNR 6 0104-01 SST 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (pobocze zjazdu) 2*6.8	m ² m ²	 13.60	 RAZEM 13.60
17 d.2	KNNR 6 0204-02 SST 05.02.01	Pobocze zjazdu z ruszywa łamanego o gr. 15 cm 2*6.8	m ² m ²	 13.60	 RAZEM 13.60
3 WYKONANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH					
18 d.3	KNNR 6 0101-02 SST 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI 72.75	m ² m ²	 72.75	 RAZEM 72.75
19 d.3	KNNR 1 0201-06 SST 02.00.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 72.75*0.2	m ³ m ³	 14.55	 RAZEM 14.55
20 d.3	KNNR 1 0208-02 SST 02.00.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 72.75*0.2	m ³ m ³	 14.55	 RAZEM 14.55
21 d.3	KNNR 6 0113-02 SST 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm Krotność = 0.9 72.75	m ² m ²	 72.75	 RAZEM 72.75
22 d.3	KNKRB 6 0102-07 SST 05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie 72.75*0.03	m ³ m ³	 2.18	 RAZEM 2.18
23 d.3	KNR 13-12 1501-02 SST 10.03.01	Nawierzchnia zjazdów z betonowych płyt IOMB 72.75	m ² m ²	 72.75	 RAZEM 72.75
4 OZNAKOWANIE					
24 d.4	KNNR 6 0702-05 SST 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.4	KNNR 6 0702-01 SST 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.56		
2 d.1	KNR 6 0101-02 SST 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI Krotność = 0.9		m ²	2*549.75* 1.0 = 1099.50		
3 d.1	KNNR 1 0201-06 SST 02.00.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m ³	2*549.75* (1.0*0.18) = 197.91		
4 d.1	KNNR 1 0208-02 SST 02.00.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9		m ³	2*549.75* (1.0*0.18) = 197.91		
5 d.1	KNNR 6 0109-02 SST 04.06.01	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 0.9		m ²	2*549.75* 1.0 = 1099.50		
6 d.1	KNKRB 6 0102-07 SST 05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie		m ³	2*549.75* (0.8*0.03) = 26.39		
7 d.1	KNNR-W 10 2407-05 SST 10.03.01	Dwuśladowa nawierzchnia z betonowych płyt PDTP 120x80x16cm		m ²	2*549.75* 0.8 = 879.60		
8 d.1	KNNR 6 0204-02 SST 05.02.01	Nawierzchnie z ruszywa łamanego o gr. 16 cm		m ²	3*549.75* 0.8 = 1319.40		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	WYKONANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO						
9 d.2	KNNR 6 0101-03 SST 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	55		
10 d.2	KNNR 1 0201-06 SST 02.00.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.		m ³	55*0.3 = 16.50		
11 d.2	KNNR 1 0208-02 SST 02.00.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9		m ³	55*0.3 = 16.50		
12 d.2	KNNR 6 0403-03 SST 08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	39.5		
13 d.2	KNNR 6 0104-01 SST 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5		m ²	41		
14 d.2	KNNR 6 0109-03 SST 04.06.01	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	41		
15 d.2	KNNR 0-11 0317-02 SST 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m ²	41		
16 d.2	KNNR 6 0104-01 SST 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (pobocze zjazdu)		m ²	2*6.8 = 13.60		
17 d.2	KNNR 6 0204-02 SST 05.02.01	Pobocze zjazdu z ruszywa łamanego o gr. 15 cm		m ²	2*6.8 = 13.60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		WYKONANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH					
18 d.3	KNNR 6 0101-02 SST 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI		m ²	72.75		
19 d.3	KNNR 1 0201-06 SST 02.00.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.		m ³	72.75*0.2 = 14.55		
20 d.3	KNNR 1 0208-02 SST 02.00.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9		m ³	72.75*0.2 = 14.55		
21 d.3	KNNR 6 0113-02 SST 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszywo łamanych gr. 18 cm Krotność = 0.9		m ²	72.75		
22 d.3	KNKRB 6 0102-07 SST 05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie		m ³	72.75*0.03 = 2.18		
23 d.3	KNR 13-12 1501-02 SST 10.03.01	Nawierzchnia zjazdów z betonowych płyt IOMB		m ²	72.75		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	OZNAKOWANIE						
24 d.4	KNNR 6 0702-05 SST 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	1		
25 d.4	KNNR 6 0702-01 SST 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1025.4792		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	kg	19.3600		
2.	tablice znaków drogowych	szt	1.0000		
3.	kruszywo łamane 0/31,5mm	t	27.7614		
4.	kruszywo łamane 0/31,5mm	t	477.2140		
5.	piasek	m ³	52.4662		
6.	piasek	m ³	42.0946		
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.7544		
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '25'	t	8.3424		
9.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.1541		
10.	drut stalowy miękki 4,5 mm	kg	17.5920		
11.	płyta drogowa typu 'IOMB' ażurowa	szt	99.6602		
12.	płyty perforowane PDTP 120x80x16cm	szt	923.5800		
13.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	42.0250		
14.	krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm	m	40.2900		
15.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	39.7847		
16.	mieszanka betonowa	m ³	159.0315		
17.	mieszanka betonowa C12/15	m ³	0.8216		
18.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0237		
19.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0.6476		
20.	listwy drewniane 8x8 cm	m ³	1.0203		
21.	woda	m ³	5.3515		
22.	woda	m ³	104.6612		
23.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0582		
24.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.40 m3	m-g	12.4096		
2.	spycharka 74 kW (100 KM)	m-g	0.5754		
3.	spycharka 74 kW (100 KM)	m-g	3.8046		
4.	walec statyczny samojezdny	m-g	0.3079		
5.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	2.9595		
6.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	47.0549		
7.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	61.7986		
8.	ubijak spalinowy	m-g	2.1730		
9.	żuraw samojezdny	m-g	24.9806		
10.	żuraw samojezdny kołowy do 5 t	m-g	9.4575		
11.	ciągnik kołowy	m-g	5.1896		
12.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4.2000		
13.	pryczepa samowyładowcza	m-g	0.2639		
14.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	98.4528		
15.	piła do ciecía płytek	m-g	1.0250		
				RAZEM	

Słownie: