

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 15

1.5.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodkiunijne@chrzypsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://bip.chrzypsko.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a182b76d-a69c-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132794/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 10:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00037820/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko W-Charcice etap I (ul. Polna)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00090957/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FU. 271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Polnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem chodnika, zjazdów, przystanku autobusowego, przejść dla pieszych i skrzyżowania wyniesionego.

2. Zakres elementów zadania:

- frezowanie do głębokości 2 cm istniejącej nawierzchni asfaltowej
- częściowa rozbiórka pasa jezdni dla potrzeb lokalizacji cieku betonowego
- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta nadbudowy pasa jezdni
- likwidacja rowu przydrożnego przy prawym poboczu
- dogęszczanie przemieszczanego gruntu i dna koryta nadbudowy
- wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-drogowego
- wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej grubości 2x4,0 cm w pasie jezdni szer. 5,5 m
- wykonanie umocnienia pobocza prawego krawężnikiem najazdowym
- wykonanie cieku powierzchniowego jednostronnego przylegającego do lewego krawężnika
- wykonanie chodnika długości z kostki betonowej 647 mb, szerokości brutto 2,2 m
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości: 12
- wykonanie zjazdów z mieszanki bitumicznej w ilości: 5
- wykonanie przepustu poprzecznego wód opadowych pod torami terenu zamkniętego
- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z separatorem zanieczyszczeń stałych
- wykonanie niwelacji nawierzchni poboczy z obsianiem trawą
- wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.
- przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym – 3 kpl.
- przystanek autobusowy obustronny w km 0+550
- linia doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość 3 kpl.
- skrzyżowanie wyniesione w km 0+590 z kostki betonowej
- przejście dla pieszych w oznakowaniu poziomym P-10 i P-14
- przyczółki przy przejściach dla pieszych, o naw. z kostki, pow. - 9,55 m²
- linia kablowa doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość linii: 29,60 mb
- oznakowanie pionowe D-6 umieszczone na słupach doświetlenia przejścia.

3. Podstawa wykonania:

ZAKRES ROBÓT BEZ TERENU ZAMKNIĘTEGO – 11.09.2018 r., Oraz korekty WZDW z dnia 11.09.2022

Opracowania stanowiące w określonym zakresie dokumentację zamienną dla powyższego:

ZAKRES ROBÓT DLA WŁĄCZENIA DROGI W DROGĘ WOJ. NR 186

- dokumentacja projektowa wraz z korektą i uzgodnieniem WZDW

ZAKRES DLA TERENU ZAMKNIĘTEGO – 29.12.2018 r.

- wykonanie czynności wynikających z warunków technicznych PKP

- studnie inspekcyjne zlokalizowane są poza granicą terenu zamkniętego

- podstawą prawną jest Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (t.j. Dz.U.2017.2117).

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z DOŚWIETLENIEM, PRZYSTANEK, SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE – 5.08.2021 r.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z OZNAKOWANIEM AKTYWNYM – 29.12.2019 r.

- oświetlenie ulic zostało zaprojektowane zgodnie z normą EN 13201.

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nie jest przedmiotem zamówienia (a jest ujęte w projekcie):

- sieć instalacji sanitarnej.

4. W wyniku powyższego powstanie:

- jezdnia asfaltowa szer. 5,5 m - 3.496,15 m²
- chodnik w poboczu szer. brutto 2,2 m - 1.294,00 m²

- ciek betonowy szer. 0,3 m - 117,56 m²
- kolektor kanalizacji deszczowej dn 300 - 411,0 mb
- separator lamelowy zanieczyszczeń stałych i oleistych - 1 szt.
- krawężniki drogowe najazdowe 22x30 cm - 181,50 m²
- zjazdy na posesję z kostki betonowej - 129,1 m²
- zjazdy na posesje o naw. asfaltowej - 71,015m²
- zieleń płaska - trawniki z wysiewu - 2.283,25 m²
- przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym - 3 kpl.
- przystanek autobusowy obustronny w km 0+550
- linia doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W - 3 kpl.
- skrzyżowanie wyniesione w km 0+590
- przejście dla pieszych w oznakowaniu poziomym P-10 i P-14
- przyczółki przy przejściach dla pieszych, o naw. z kostki, pow. - 9,55 m²
- linia kablowa doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość linii - 29,60 mb
- oznakowanie pionowe D-6 umieszczone na słupach doświetlenia przejścia.

5. Wytyczne dla wykonawcy:

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji terenowej (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do wyceny i wykonania tego zadania.

Wizja terenowa powinna być odnotowana u zamawiającego.

- przed zakupem potrzebnych elementów należy dokonać pomiarów z natury.
- zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał utrzymanie ruchu i dojazd.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu czasowego planu organizacji ruchu, jeżeli będzie to konieczne.

Wszelkie opłaty wynikające ze szkód na etapie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.

- skorygowano w przedmiarze w stosunku do projektu powierzchnię zjazdów z kostki betonowej, oraz powierzchnię zjazdów o nawierzchni asfaltowej (powód - pojawienie się nowej zabudowy).
- skorygowano również powierzchnię chodnika w przedmiarze w stosunku do projektu.

Zamówienie ma być współfinansowane w ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1990768,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2378500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1990768,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881005879

7.3.3) Ulica: ul. Strzelecka 18 G

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1990768,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-30