

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej.

Zakres realizowanego projektu.

Kody CPV:

45000000 -7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów.

1. Opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg o długości 428 mb, bez zmiany funkcji użytkowej.

Klasa drogi – L (lokalna), kategoria ruchu – KR 1.

Szerokość jezdni obowiązuje – 5,0 m. *Uwaga! Zmiana w stosunku do projektu, uwzględniona w KO.*

Zadanie polega na wykonaniu: korytowania, warstw podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników wraz z poboczami.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie:

- skrzyżowań,
- zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 186,
- zjazdów indywidualnych na posesje – szt. 9,
- sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących studzienek D-29 i D-66.

Wszystkie prace inwestycyjne i remontowe mieszczą się w obrębie działek, których właścicielem jest Gmina.

W związku z tym, że realizowana jest część opracowanego projektu, dołączony jest schemat definiujący zakres przedmiotowego zadania.

Ponadto wyszczególniono elementy do zrealizowania oraz te, których zadanie nie dotyczy.

Rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowane materiały wynikają z załączonego projektu (*Oprócz uwag, wymienionych w niniejszym opisie zamówienia*).

Przedmiotem zamówienia nie jest budowa:

- drogi Nowoprojektowanej 2, na odcinku od 0+100,00 do skrzyżowania na 0+159,00,
- skrzyżowania na 0+159,00,
- chodników,
- zatok postojowych,
- kanalizacji sanitarnej,
- realizacja projektu organizacji ruchu,
- realizacja projektu zieleni.

Termin zakończenia zadania 15.11.2021 r.

2. Zakres elementów zadania.

- korytowanie i profilowanie wzdłużne,
- wzmocnienie podłoża i wykonanie warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (15 cm) i kruszywa łamanego (20 cm – jezdnia i 2 zjazdy, 15 cm – pozostałych 7 zjazdów)
Uwaga! Zmiana w stosunku do projektu, uwzględniona w KO,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (8 + 3 cm),
- wykonanie obustronnie krawężników na ławie betonowej z oporem i ukształtowaniem poboczy z obsianiem trawą,
- wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej z podbudową i nawierzchnią, jak jezdnia,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z podbudową i nawierzchnią, j.w.,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur pcw, studzienek, przykanalików i wpustów.

3. W wyniku powyższego powstanie:

- jezdnia z obustronnymi krawężnikami i poboczami,
- skrzyżowania,
- zjazd z drogi wojewódzkiej,
- zjazdy na posesję,
- sieć kanalizacji deszczowej.

4. Wytyczne dla wykonawcy.

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji terenowej (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do wyceny i wykonania tego zadania.

Wizja terenowa powinna być odnotowana u zamawiającego.

- zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał utrzymanie ruchu i dojazd do posesji. Prace powinny być prowadzone przy przejeździe dróg.

Dopuszcza się czasowe wstrzymanie ruchu przy uzgodnieniu z zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu czasowego planu organizacji ruchu.

Wszelkie opłaty wynikające ze szkód na etapie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.

5. Zasady zachowania konkurencyjności.

W przypadku, gdy w projekcie lub opisie przedmiotu zamówienia, podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy to traktować jako określenie żądanego standardu i jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych materiałów i rozwiązań.

Uwaga.

Weryfikacji w terenie podlegają i uzgodnienia z zamawiającym wymagają:

- *rzędne włączenia do istniejących dróg,*
- *rzędne włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej,*
- *projekt i rzędne wykonanej kanalizacji sanitarnej,*
- *przebiegi tras i rzędne podziemnej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.*