



UWAGI:

1. INSTALACJĘ FREONOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDEYCH AZOTOWANYCH , LUTOWANYCH TWARDYM LUTEM ZGODNIE Z PODANĄ ŚREDNICĄ
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU RUROCIĄGÓW I URZĄDZEŃ. DOMIARÓW DOKONAĆ NA BUDOWIE.
3. MOCOWANIE RUROCIĄGÓW I URZĄDZEŃ WYKONAĆ ELEMENTAMI SYSTEMOWYMI WYŁĄCZNIE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU.
4. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

LEGENDA:

- PRZEWÓD INSTALACJI FREONOWEJ
- ☒ PRZEJŚCIE P. POŻ.

STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARN A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BUDOWNICTWO I INSTALACJE MIKOŁAJ STELMACH ul. Stodolna 11, 62-035 Kórnik instel.ms@gmail.com kom. 505 941 222
INWESTOR:	URZĄD GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM UL. GŁÓWNA 15, 64-412 CHRZYPSCO WIELKIE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SKALA: 1:100
DATA: 12.2021	
TEMAT RYSUNKU:	RYS. NR
RZUT PATERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI	KL-02
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
MGR. INŻ. MIKOŁAJ STELMACH	WKP / 0179 / PWOS / 19 WP do 01.04.2021 w spec. instalacyjnej

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym. Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.