

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45000000-7	<b>Kościół w Chrzypsku Wielkim</b>				
1	KNR 401-05- d.1 35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	22.80+ 22.80+ 14.90+4.50* 3 = 74.000		
2	KNR 401-05- d.1 35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	10.0*6+3.50 = 63.500		
3	KNR 401-05- d.1 35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	(22.80*0.33) *2+(14.90* 0.33)+(4.50* 0.33)*3+ (9.30*0.45)* 2 = 32.790		
4	KNR 401-05- d.1 08-01-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki wraz z gąsiorami	m <sup>2</sup>	(22.80*9.0)* 2+(14.90* 7.50)+ [(4.50*9.50)/ 2]*2 = 564.900		
5	KNR 401-04- d.1 30-04-00	Rozebranie ołączenia dachu	m <sup>2</sup>	564.90		
6	KNR 401-04- d.1 30-06-00	Rozebranie więźby dachowej prostej	m <sup>2</sup>	564.90*0.25 = 141.225		
7	KSNR S002-04- d.1 02-05-00	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (R i S)	metr	(7.50*11)+ (9.0*10) = 172.500		
8	KSNR S002-04- d.1 02-05-01	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (materiał do poz. 05)	m <sup>3</sup>	172.50* (0.20*0.15) = 5.175		
9	KNR 401-06- d.1 31-01-00	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych	m <sup>2</sup>	172.50* [(0.20+0.15) *2] = 120.750		
10	KNR 202-05- d.1 17-01-50	Ekran zabezpieczenia z folii	m <sup>2</sup>	564.90		
11	KNR 202-04- d.1 10-04-00	Ołączenie połaci dachowych łatami o rozstawie ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	564.90		
12	KNR 202-04- d.1 10-04-00	Ołączenie połaci dachowej - kontrłatami z impregnacją - analogia	m <sup>2</sup>	564.90		
13	KNR 202-05- d.1 04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>	564.90		
14	KNR 202-05- d.1 33-02-01	Obróbki z blachy miedzianej grub 0,60 szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	32.79		
15	KNR 202-05- d.1 33-01-01	Obróbki z blachy miedzianej grub 0,60 szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	0.25*(9.30* 2) = 4.650		
16	KNR 202-05- d.1 30-04-01	Rynna dachowa z blachy miedzianej grub 0,60 półokrągła fi 150	metr	74.0		
17	KNR 202-05- d.1 30-09-01	Zbiorniczek przy rynnach z blachy miedzianej grub 0,60	szt	(7/100) = 0.070		
18	KNR 202-05- d.1 31-03-01	Rura spustowa z blachy miedzianej grub 0,60 półokrągła fi 120	metr	63.60		
19	KNR 401-05- d.1 28-05-00	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy miedzianej	szt	21		
20	KNR 202-16- d.1 10-02-00	Rusztowania ramowe przyścienne	m <sup>2</sup>	[(24.80+ 16.50)*2]* 12.0 = 991.200		
21	RUSZ 48315 d.1	Czas pracy rusztowania	m-g	7381.466		
22	KNR 401-01- d.1 08-13-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	18.0		
23	MAT 1000001 d.1	Opłata za utylizację w tonach 18.0*2.0=36.0 t.	Mg	36		
24	KNR 401-01- d.1 08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	18.0		
25	Wycena własna d.1	Wymiana instalacji odgromowej - bez robót ziemnych	kmpl	1		

Kościół w Chrzypsku Wielkim	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: