
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. POMIESZCZENIA
GOSPODARCZE W BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHRZYPSKU
WIELKIM PRZEZNACZONE DO PEŁNIENIA FUNKCJI MIEJSCA
DORAŻNEGO SCHRONIENIA
ADRES INWESTYCJI: ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NAZWA INWESTORA: Gmina Chrzypsko Wielkie
ADRES INWESTORA: ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026r

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.06.2026r

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt.	2,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3	$2,10 * 1,0 * 0,2 = 0,42$	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0210-03	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu gruzowego	m	$1,30 * 2 = 2,60$	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	$2,57 * 4,30 + 2,78 * 2,46 + 3,03 * 1,04 = 21,04$	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	$(2,57 * 4,30 + 2,78 * 2,46 + 3,03 * 1,04) * 0,4 = 8,42$	0,00	0,00
6 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż instalacji elektrycznej (oprawy, gniazda)	kpl	1,00	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	$(2,78 + 2,46) * 2 * 2,38 + 2,78 * 2,46 + 3,03 * 1,88 * 2 + 3,03 * 1,15 * 2 * 0,5 + 3,21 * 1,04 + (2,57 + 4,30) * 2 * 2,38 + 2,57 * 4,30 + (1,27 + 2 * 5,20) * 2,38 + 1,27 * 5,20 = 128,13$	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	$0,42 + 0,10 + 8,42 + 0,26 = 9,20$	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	9,20	0,00	0,00
10 d.1	Kalkulacja własna	Oплата za wysypisko	m3	9,20	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
2		ROBOTY NOWE				
11 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	$21,04 * 0,1 = 2,10$	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,10	0,00	0,00
13 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	21,04	0,00	0,00
14 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian EPS100 gr. 10cm	m2	21,04	0,00	0,00
15 d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe grubości 25 mm	m2	21,04	0,00	0,00
16 d.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3,5	m2	21,04	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	21,04	0,00	0,00
18 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie posadzki emulsją gruntującą	m2	2,78 * 2,46 + 3,03 * 1,04 = 9,99	0,00	0,00
19 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	9,99	0,00	0,00
20 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,78 * 2 * 0,25 = 0,39	0,00	0,00
21 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,60	0,00	0,00
22 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją gruntującą	m2	128,13	0,00	0,00
23 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2	128,13	0,00	0,00
24 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	(2,78 + 2,46) * 2 * 2,38 + 3,03 * 1,50 = 29,49	0,00	0,00
25 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m2	128,13 - 29,49 = 98,64	0,00	0,00
26 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	98,64	0,00	0,00
27 d.2	KNR 2-02 1016-01	Montaż drzwi wewnętrznych z podcięciem wentylacyjnym i blokadą łazienkową, ościeżnica stalowa kąтова, duża. Skrzydła wzmocnione płytą wiórową otworową.	szt.	1,00	0,00	0,00
28 d.2	KNR 2-02 1016-01	Montaż drzwi wewnętrznych z podcięciem wentylacyjnym, ościeżnica stalowa kąтова, duża. Skrzydła wzmocnione płytą wiórową otworową.	szt.	2,00	0,00	0,00
29 d.2	Kalkulacja własna	Montaż przewodów wentylacyjnych do piwnic typu ROSS 125mm lub równoważny	kpl	2,00	0,00	0,00
30 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym, korytarzu, aneksie kuchennym i łazience (przewody elektryczne, oprawy, włączniki, gniazda, grzejnik elektryczny w łazience)	kpl	1,00	0,00	0,00
31 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie przebudowy instalacji sanitarnej (wewnętrzne podejścia wod-kan bez białego montażu, odprowadzenie ścieków do studzienki zewnętrznej, montaż pompy do przepompowania ścieków z rozdrabniaczem)	kpl	1,00	0,00	0,00
32 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
33 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe - dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
34 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
35 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
36 d.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7,00	0,00	0,00
37 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych	szt.	1,00	0,00	0,00
38 d.2	KNR 2-15 0220-02	Montaż zlewów ze stali kwasoodpornej montowanych na szafce	szt.	1,00	0,00	0,00
39 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy dla niepełnosprawnych stojące	kpl.	1,00	0,00	0,00
40 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Montaż wpustu, odwodnienia liniowego w prysznicu	szt.	1,00	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
41 d.2	Kalkulacja własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (wg. rysunku)	kpl	1,00	0,00	0,00
42 d.2		Montaż wyposażenia łazienki (uchwyt na ręczniki papierowe, uchwyt do papieru toaletowego, lustro, pojemnik na mydło, kosz na śmieci, zasłona prysznicowa z uchwytem)	szt	1,00	0,00	0,00
43 d.2	Kalkulacja własna	Zabudowa meblowa w aneksie kuchennym (szafki wiszące i stojące)		1,00	0,00	0,00
44 d.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie płyty indukcyjnej dwupalnikowej wolnostojącej	kpl	1,00	0,00	0,00
45 d.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie lodówki	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY NOWE						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00